

Wärmeerzeuger, 20
Anlagen, feste Brennstoffe

Brennstoffkessel, 10-30kW
Brennstoffkessel, 17-40kW
Brennstoffkessel, 20-50kW
Brennstoffkessel, 40-80kW
Brennstoffkessel, 65-120kW
Brennstoffkessel, 82-180kW
Federkernaustragung, Durchmesser 2,5 m
Federkernaustragung, Durchmesser 3,5 m
Federkernaustragung, Durchmesser 4,5 m
Holzpelletkessel aus Stahl, 5-25 kW
Holzpelletkessel aus Stahl, 8-35 kW
Förderschnecke, 5-25 kW



mit
SIRADOS
Ortsfaktoren
2026

SIRADOS

Baupreishandbuch 2026

Gebäudetechnik

Hinweise zur Nutzung

Das Baupreishandbuch bietet seinen Nutzern aktuelle Baupreise für Leistungspositionen in einer „Von-mittel-bis“-Preisspanne. Um aktuelle Preisinformationen zu gewinnen, begann SIRADOS bereits 1984 mit der Auswertung von Ausschreibungsunterlagen. In Zusammenarbeit mit ausgewählten Architekten, Planern und Bauunternehmen als „Datenlieferanten“ wird das deutsche Baupreisniveau marktgerecht, objektiv, herstellerneutral und fortlaufend aktualisiert.

Alle Preise sind **netto** und enthalten nach Vorgabe der VOB auch Kostenanteile für Lohn und Material.

Kurztexte mit Preisen geben dem Anwender einen schnellen Überblick. Wir weisen jedoch darauf hin, dass zur vollständigen Einschätzung einer Position der Langtext herangezogen werden sollte. Entsprechende Produktalternativen sind verfügbar. Für die Realisierung des konkreten Bauprojektes muss der Anwender bestimmte Parameter berücksichtigen, die Einfluss auf die **Preisgestaltung** haben können. Dazu zählen z.B.:

- die Art und Lage der Baumaßnahme
- die Menge der Einzelleistungen und die Gesamtgröße des Bauvorhabens
- der vorgegebene Zeitrahmen der Baumaßnahme
- die Auslastung von anbietenden Unternehmen sowie die örtliche Wettbewerbssituation
- die Witterungsverhältnisse beim Ausführungstermin

Bis auf wenige Ausnahmen enthalten die Positionen auch **Zeitwerte**. Diese sind in Industriestunden (h) angegeben. Sollten Lohnminuten erforderlich sein, kann mit $\text{Zeitwert} \times 60$ umgerechnet werden.

Seitenaufbau

1 000 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung		6			
Baustelleneinrichtung allgemein		E	h	von	mittel bis
Baustelleneinrichtung, Standard	4 psch			1.668,00	3.126,00 13.025,00
Baustelleneinrichtung vorhalten, Monat, EFH	Mt			1.563,00	4.002,00 6.461,00
Baustelle räumen, EFH, einfach	psch			531,50	1.406,00 3.335,00
2 Vorbereitende Arbeiten		E	h	von	mittel bis
Gelände vorbereiten, Baustelleneinrichtung	m²		0,200	28,20	39,90 59,00
Gelände wiederherstellen, Baustelleneinrichtung räumen	m²	5	0,200	13,90	18,10 20,30
Einfriedungen schützen, Anlieger	m²		0,110	9,85	12,30 15,60
Vermessungspunkte schützen, kennzeichnen	St		1,500	76,00	98,90 125,50
Genehmigungen, Dokumentation		E	h	von	mittel bis
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe) erstellen	psch			133,00	197,00 271,50
Bestandsdokumentation, Baustelleneinrichtung	psch			531,50	1.223,00 2.126,00
3 Nutzung Öffentliche Verkehrsflächen, Baustelleneinrichtung	psch			287,50	399,00 696,50
Genehmigung Halteverbotszone	psch			393,50	813,50 1.755,00
Gebühren, Anmietung Flächen	psch			4,00	5,30 6,35
Bautafeln		E	h	von	mittel bis
Bautafel, Grundgerüst mit Schriftplatte, entfernen	St		4,500	186,50	335,00 601,00
Bautafel komplett, 2,00/3,00 m	St		7,000	1.277,00	1.967,00 2.765,00
Bautafel komplett, 6,00/3,00 m	St		10,000	2.978,00	3.987,00 5.049,00
7 000 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung		55			

1 **Leistungsbereich** nach STLB-Bau, z.B. „000 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung“

2 **Titel**, z.B. „Vorbereitende Arbeiten“

3 **Kurztext** der Leistungsposition

4 **Abrechnungseinheit (E)**, abgekürzt

Die Einheiten und ihre Abkürzungen für die Position entnehmen Sie bitte dem Abkürzungsverzeichnis.

5 **Zeitwert (h)** in Industriestunden je Leistung

Die angegebenen Zeitwerte sind durchschnittliche Erfahrungswerte aus der Praxis.

Wenn Sie die Zeitwerte entsprechend Ihren Bedürfnissen anpassen, sollten bestimmte Randbedingungen beachtet werden:

- Arts des Materials
- Arbeitskräfteeinsatz
- Maschineneinsatz
- eingesetzte Technologie

Übersicht über die SIRADOS Bundeslandfaktoren

Bundesland	Faktor
Baden-Württemberg	1,024
Bayern	1,086
Berlin	1,232
Brandenburg	0,936
Bremen	0,937
Hamburg	1,225
Hessen	0,981
Mecklenburg-Vorpommern	0,974
Niedersachsen	0,830
Nordrhein-Westfalen	0,890
Rheinland-Pfalz	0,993
Saarland	0,970
Sachsen	0,918
Sachsen-Anhalt	0,843
Schleswig-Holstein	0,955
Thüringen	0,903

Landkreise	Faktor
Hof	1,041
Kelheim	1,090
Kitzingen	1,064
Kronach	1,071
Kulmbach	1,016
Landsberg am Lech	1,134
Landshut	1,063
Lichtenfels	0,993
Lindau (Bodensee)	1,050
Main-Spessart	1,088
Miesbach	1,161
Miltenberg	1,077
Mühldorf a.Inn	1,092
München	1,299
Neuburg-Schrobenhausen	1,083
Neumarkt i.d.OPf.	0,991
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim	0,984
Neustadt a.d.Waldnaab	1,046
Neu-Ulm	1,116
Nürnberger Land	1,135
Oberallgäu	1,102
Ostallgäu	1,098
Passau	1,037
Pfaffenhofen a.d.Ilm	1,071
Regen	0,998
Regensburg	1,016
Rhön-Grabfeld	1,053

Kreisfreie Städte	PLZ	Faktor
Lübeck	23552–23627	0,920
Neumünster	24534–24539	0,823

Landkreise	Faktor
Dithmarschen	1,015
Herzogtum Lauenburg	0,962
Nordfriesland	1,051
Ostholstein	0,961
Pinneberg	0,976
Plön	0,943
Rendsburg-Eckernförde	0,963
Schleswig-Flensburg	0,900
Segeberg	0,960
Steinburg	0,919
Stormarn	0,996

Thüringen Faktor

Allgemeiner Bundeslandfaktor	0,903
------------------------------	-------

Kreisfreie Städte	PLZ	Faktor
Erfurt	99084–99099	0,913
Gera	07545–07557	0,906
Jena	07743–07751	1,025
Suhl	98527–98711	0,827
Weimar	99423–99428	1,142

Landkreise	Faktor
Altenburger Land	0,859
Eichsfeld	0,919
Gotha	0,917

Abkürzungsverzeichnis

Einheiten

°	=	Grad
°C	=	Grad Celsius
cm	=	Zentimeter
cm ²	=	Quadratcentimeter
cm ³	=	Kubikcentimeter
d	=	Tag
dB	=	Dezibel
dm ³	=	Kubikdezimeter
g/m ²	=	Gramm pro Quadratmeter
h	=	Stunde
Hz	=	Hertz
kg	=	Kilogramm
kg/m	=	Kilogramm pro Meter
kg/m ²	=	Kilogramm pro Quadratmeter
kg/m ³	=	Kilogramm pro Kubikmeter
km	=	Kilometer
kN	=	Kilonewton
kN/m	=	Kilonewton pro Meter
kN/m ²	=	Kilonewton pro Quadratmeter
kNm/m	=	Kilonewtonmeter pro Meter
kPa	=	Kilopascal
kW	=	Kilowatt
kWh	=	Kilowattstunden
l	=	Liter
m	=	Meter
m/sec	=	Meter pro Sekunde
m ²	=	Quadratmeter
m ² K/W	=	Quadratmeter x Kelvin pro Watt
m ² Mt	=	Quadratmeter x Monat
m ² Wo	=	Quadratmeter x Woche
m ³	=	Kubikmeter
m ³ Mt	=	Kubikmeter x Monat
m ³ uR	=	Kubikmeter umbauter Raum

auftr.	=	auftrennen
ausb.	=	ausbauen/ausbessern
Außenfl.	=	Außenfläche
AW	=	Außenwand
AWa	=	Außenwand Außenseite
AWi	=	Außenwand Innenseite

B

b	=	Breite
B+E	=	Brand- und Einbruchschutz
Balk/Terr.	=	Balkon/Terrasse
Bandr.	=	Bandraster
BB	=	Buntbart
Bd.	=	Boden
bef.	=	befestigt
BF	=	Bodenfläche
BFi	=	Bodenfläche innen
Bfi	=	Bodenfläche innen
Bepflanz.	=	Bepflanzung
bes.	=	besäumen
besch.	=	beschichtet, Beschichtung
Bet.	=	Beton
Beton-VB	=	Beton-Verbundpflaster
Bew.	=	bewehrt, Bewehrung
BFU	=	Baufurniersperrholz
Bindem.	=	Bindemittel
bit.	=	bituminös
BK	=	Breitband Kabel
Bkl.	=	Bodenklasse
Bl	=	Blech/Blechdach
BL	=	Balkenlage
BML	=	Gussrohr aus Super-Metallit Typ " "B" "
Brandr.	=	Brandraster
BrSp	=	Brechsand-Splitt
BS	=	Festigkeitsklasse
BSH	=	Brettschichtholz

Inhaltsverzeichnis	Seite
011 Abscheider- und Kleinkläranlagen	53
040 Wärmeerzeuger, zentrale Einrichtungen	56
041 Heizflächen, Rohrleitungen, Armaturen	80
042 Gas-, Wasserinstallationen - Leitungen, Armaturen	148
043 Druckrohrleitungen Gas, Wasser, Abwasser	170
10432 Durchführungen	170
044 Abwasserinstallation - Leitungen, Abläufe	177
045 GWA - Einrichtung, Sanitärausstattung	196
10451 Sanitärausstattung, Einrichtungsgegenstände	196
046 GWA - Betriebseinrichtung	217
047 Dämmarbeiten - betriebstechnische Anlagen	224
10471 Dämmarbeiten, Sanitär	224
10472 Dämmarbeiten, Heizung	231
10473 Dämmarbeiten, Lüftung	238
10474 Dämmarbeiten, Kälte	238
049 Feuerlöschanlagen und -geräte	240
050 Blitzschutz-, Erdungsanlagen, Überspannungsschutz	243
10501 Erdung, Schutzpotentialausgleich	243
10502 Innerer und äußerer Blitzschutz	246
10503 Überspannungsschutz	248
011 Abscheider- und Kleinkläranlagen	51

10504	EX-Blitzschutz, Überspannungsschutz	250
10506	Sicherheitsprüfungen	251
10507	Erd- und Stemarbeiten	251
10508	Sonstige Leistungen	251
10509	Stundensätze	252
053	Niederspannungsanlagen, Kabel, Verlegesysteme	253
10531	Niederspannungsanlagen - Kabel, Verlegesysteme	253
10532	Photovoltaik	334
054	Niederspannungsanlagen, Verteilersysteme, Einbaugeräte	338
057	Gebäudesystemtechnik	352
058	Leuchten und Lampen	356
059	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	360
060	Elektroakustische und audiovisuelle Anlagen	361
061	Kommunikationsnetze	363
063	Gefahrmeldeanlagen	403
075	Raumluftechnische Anlagen	406
078	Kälteanlagen	451

011 Abscheider- und Kleinkläranlagen

Abscheider für mineralöhlhaltige Abwässer					
	E	h	von	mittel	bis
ABKW-Abscheider, System A, Beton, Klasse D 400, NS 3	St	5,500	3.785,00	4.114,00	4.536,00
ABKW-Abscheider, System A, Beton, Klasse D 400, NS 6	St	5,500	3.612,00	4.127,00	4.839,00
Leichtflüssigkeitsabscheider, Kunststoff (PE), Klasse B 125, St Erdeinbau, NS 1,5	St	5,500	2.752,00	3.130,00	3.602,00
Leichtflüssigkeitsabscheider, Kunststoff (PE), Klasse B 125, St Erdeinbau, NS 3	St	5,500	2.917,00	3.260,00	3.767,00
Abscheider, mineralöhlhaltig, Sedimentation					
	E	h	von	mittel	bis
ABKW-Abscheider, System A, Beton, Klasse D 400, m. Sedimentation, 650 l, NS 3	St	5,500	4.022,00	4.580,00	5.296,00
ABKW-Abscheider, System A, Beton, Klasse D 400, m. Sedimentation, 1.200 l, NS 6	St	5,500	5.468,00	5.907,00	6.583,00
Leichtflüssigkeitsabscheider, PE, Erdeinbau, m. Schlammfang, 150 l, NS 1,5	St	5,500	3.053,00	3.369,00	3.933,00
Leichtflüssigkeitsabscheider, PE, Freiaufstellung, m. Schlammfang, NS 1,5	St	3,000	2.548,00	2.877,00	3.170,00
ABKW-Abscheider, System B+A, Beton, m. Sedimentation, NS 15	St	5,900	13.536,00	14.063,00	14.633,00

Rohrleitung DN 50, SDR 11, PE 100, Ringe	m	0,320	21,70	26,40	31,50
Erdwärmesonde, DN 32, SDR 11, PE 100, im Ring, Wärmepumpe	m	0,500	37,25	46,50	55,65
Erdwärmesonde, DN 40, SDR 11, PE 100, im Ring, Wärmepumpe	m	0,500	42,95	53,60	64,25
Rohrzusammenführung, Erdwärmesonden, 32/32/40 mm, Wärmepumpe	St	0,250	70,20	87,20	104,00
Rohrzusammenführung, Erdwärmesonden, 40/40/50 mm, Wärmepumpe	St	0,250	77,40	96,50	115,00
Abstandhalter, Sondenrohre, Durchmesser 32 mm, Wärmepumpe	St	0,020	7,90	9,40	11,10
Abstandhalter, Sondenrohre, Durchmesser 40 mm, Wärmepumpe	St	0,020	8,75	10,70	12,80
Einzughilfe, Sondenrohre, Edelstahl, Wärmepumpe	St	0,040	23,90	29,70	35,00
Muffe, Sondenrohr DN 20, SDR 11, PE 100, Wärmepumpe	St	0,100	17,85	22,30	26,50
Muffe, Sondenrohr DN 25, SDR 11, PE 100, Wärmepumpe	St	0,120	20,00	24,50	28,90
Muffe, Sondenrohr DN 32, SDR 11, PE 100, Wärmepumpe	St	0,130	21,00	26,10	31,00
Muffe, Sondenrohr DN 40, SDR 11, PE 100, Wärmepumpe	St	0,140	21,60	26,90	32,10
Muffe, Sondenrohr DN 50, SDR 11, PE 100, Wärmepumpe	St	0,150	32,00	39,70	46,50
Übergang, zentrisch, Sondenrohr DN 25/20, SDR 11, PE 100, Wärmepumpe	St	0,130	15,60	19,20	22,10
Übergang, zentrisch, Sondenrohr DN 32/20, SDR 11, PE 100, Wärmepumpe	St	0,150	18,10	21,90	26,00
Übergang, zentrisch, Sondenrohr DN 32/25, SDR 11, PE 100, Wärmepumpe	St	0,150	19,10	23,20	27,60

Rohrleitung, Kunststoff, PE-X, Ringe, 16 mm, Dämmung 4 mm	m	0,220	14,20	17,20	20,20
Rohrleitung, Kunststoff, PE-X, Ringe, 20 mm, Dämmung 4 mm	m	0,260	18,80	22,90	26,60
Rohrleitung, Kunststoff, PE-X, Ringe, 16 mm, Dämmung 9 mm	m	0,220	16,10	19,90	23,30
Rohrleitung, Kunststoff, PE-X, Ringe, 20 mm, Dämmung 9 mm	m	0,260	17,60	21,50	25,10
Rohrleitung, Kunststoff, PE-X, Ringe, 16 mm, Dämmung 26 mm	m	0,220	16,60	20,40	24,30
Rohrleitung, Kunststoff, PE-X, Ringe, 20 mm, Dämmung 26 mm	m	0,260	22,70	27,70	32,60
Winkel, Kunststoff, PPSU, 90°, 16 mm	St	0,190	16,30	19,60	23,30
Winkel, Kunststoff, PPSU, 90°, 40 mm	St	0,320	45,90	56,80	66,40
Winkel, Rotguss, 90°, 50 mm	St	0,340	69,30	85,50	101,50
Winkel, Kunststoff, PPSU, 45°, 20 mm	St	0,220	23,80	29,20	34,00
Winkel, Kunststoff, PPSU, 45°, 40 mm	St	0,320	59,30	73,20	85,70
Winkel, Rotguss, 45°, 50 mm	St	0,340	71,10	88,10	104,50
T-Stück, Kunststoff, PPSU, 16 mm	St	0,300	21,60	26,30	30,90
T-Stück, Kunststoff, PPSU, 40 mm	St	0,500	67,20	83,00	97,70
T-Stück, Rotguss, 50 mm	St	0,640	94,00	117,50	137,50
Kupplung, Kunststoff, PPSU, 16 mm	St	0,190	14,70	18,30	21,60
Kupplung, Kunststoff, PPSU, 40 mm	St	0,320	40,80	50,10	59,00
Kupplung, Rotguss, 50 mm	St	0,340	44,50	54,60	65,20
Reduzierkupplung, Kunststoff, PPSU, 25 x 16 mm	St	0,220	20,20	24,80	29,40

Gebäudetechnik

Kabel, N2XCH, 4x1,5 mm ² ,	m	0,030	4,60	5,55	6,60
Kanäle/Rohre/Pritschen/Wannen					
Kabel, N2XCH, 4x2,5 mm ² ,	m	0,040	5,70	7,05	8,10
Kanäle/Rohre/Pritschen/Wannen					
Kabel, N2XCH, 4x4 mm ² , Kanäle/Rohre/Pritschen/Wannen	m	0,050	7,10	8,85	10,60
Kabel, N2XCH, 4x6 mm ² , Kanäle/Rohre/Pritschen/Wannen	m	0,060	9,20	11,20	12,40
Kabel, N2XCH, 4x10 mm ² ,	m	0,080	12,40	15,20	17,30
Kanäle/Rohre/Pritschen/Wannen					
Kabel, N2XCH, 7x1,5 mm ² ,	m	0,040	6,15	7,55	8,65
Kanäle/Rohre/Pritschen/Wannen					
Kabel, N2XCH, 7x2,5 mm ² ,	m	0,050	7,45	9,30	11,00
Kanäle/Rohre/Pritschen/Wannen					
Kabel, N2XCH, 3x1,5 mm ² , mit Mauerschlit	m	0,110	7,65	9,55	11,10
Kabel, N2XCH, 3x2,5 mm ² , mit Mauerschlit	m	0,110	8,98	11,20	13,40
Kabel, N2XCH, 3x4 mm ² , mit Mauerschlit	m	0,130	11,00	13,40	15,20
Kabel, N2XCH, 3x6 mm ² , mit Mauerschlit	m	0,140	13,20	15,80	17,70
Kabel, N2XCH, 3x10 mm ² , mit Mauerschlit	m	0,150	16,20	18,70	19,40
Kabel, N2XCH, 4x1,5 mm ² , mit Mauerschlit	m	0,110	8,15	10,10	11,50
Kabel, N2XCH, 4x2,5 mm ² , mit Mauerschlit	m	0,130	9,70	12,10	13,80
Kabel, N2XCH, 4x4 mm ² , mit Mauerschlit	m	0,150	12,30	14,70	16,60
Kabel, N2XCH, 4x6 mm ² , mit Mauerschlit	m	0,160	14,10	16,90	18,10
Kabel, N2XCH, 4x10 mm ² , mit Mauerschlit	m	0,180	18,10	20,90	21,60
Kabel, N2XCH, 7x1,5 mm ² , mit Mauerschlit	m	0,130	11,00	13,30	14,90
Kabel, N2XCH, 7x2,5 mm ² , mit Mauerschlit	m	0,140	12,50	15,10	17,10
Kabel, N2XCH, 3x1,5 mm ² , Aufputz, mit Schellen	m	0,100	9,05	11,10	12,10
Kabel, N2XCH, 3x2,5 mm ² , Aufputz, mit Schellen	m	0,100	9,90	12,00	13,20

Funk-Rauch- und Hitzemelder, Funkalarmanlage	St	0,400	453,00	544,00	628,50
Funk-Bedienteil, Funkalarmanlage	St	0,500	275,50	305,50	366,50
Funk-Repeater, Funkalarmanlage	St	0,200	419,50	466,00	558,50
Funk-Fernbedienung, Funkalarmanlage	St	0,030	74,80	82,90	99,30

Überwachungsanlagen, Video	E	h	von	mittel	bis
Funk-Überwachungskamera mit Multifunktionsmonitor	St	0,800	449,50	501,00	600,00
Funk-Überwachungskamera, Erweiterungsmodul	St	0,500	178,50	220,00	246,00
Videoüberwachung, 4 Kameras	St	4,000	891,00	1.108,00	1.240,00

Sonstige Leistungen	E	h	von	mittel	bis
Anzeichnen von Schlitzten und Durchbrüchen	n.A.		55,90	69,50	82,80
Bestehende Anlagenteile einbinden	n.A.		34,10	42,10	49,70

Stundensätze	E	h	von	mittel	bis
Stundensatz Meister, Elektro	h		65,50	84,80	114,50
Stundensatz Obermonteur, Elektro	h		61,70	78,60	95,40
Stundensatz Monteur, Elektro	h		56,50	70,60	88,70
Stundensatz Helfer, Elektro	h		35,90	44,90	69,20

Muffen, Steckverbinder, Bundkragen, rund/Stahl	E	h	von	mittel	bis
Muffe/Steckverbinding, Stahlblech verzinkt, für Wickelfalzrohr, 80 mm	St	0,080	6,35	7,50	8,95
Muffe/Steckverbinding, Stahlblech verzinkt, für Wickelfalzrohr, 100 mm	St	0,100	7,05	8,45	10,10
Muffe/Steckverbinding, Stahlblech verzinkt, für Wickelfalzrohr, 125 mm	St	0,120	8,50	9,60	11,50
Muffe/Steckverbinding, Stahlblech verzinkt, für Wickelfalzrohr, 140 mm	St	0,130	9,00	10,70	12,70
Muffe/Steckverbinding, Stahlblech verzinkt, für Wickelfalzrohr, 150 mm	St	0,130	9,00	10,80	12,90
Muffe/Steckverbinding, Stahlblech verzinkt, für Wickelfalzrohr, 160 mm	St	0,150	9,65	12,00	14,35
Muffe/Steckverbinding, Stahlblech verzinkt, für Wickelfalzrohr, 180 mm	St	0,170	10,40	13,00	14,50
Muffe/Steckverbinding, Stahlblech verzinkt, für Wickelfalzrohr, 200 mm	St	0,180	11,30	13,60	16,10
Muffe/Steckverbinding, Stahlblech verzinkt, für Wickelfalzrohr, 224 mm	St	0,200	12,80	15,40	18,30
Muffe/Steckverbinding, Stahlblech verzinkt, für Wickelfalzrohr, 250 mm	St	0,300	17,10	21,20	25,30
Muffe/Steckverbinding, Stahlblech verzinkt, für Wickelfalzrohr, 280 mm	St	0,330	19,40	24,00	28,60
Muffe/Steckverbinding, Stahlblech verzinkt, für Wickelfalzrohr, 300 mm	St	0,330	19,70	24,50	29,30

SIRADOS Baupreishandbuch 2026

Gebäudetechnik

Der Wegweiser durch den Baupreis-Dschungel

40 Jahre Erfahrung in der Auswertung von Angeboten geben Ihnen die nötige Sicherheit beim Erstellen oder Prüfen von Preisangeboten. Mit diesem Baupreishandbuch treffen Sie schnelle und zuverlässige Preisaussagen auf der Baustelle und im Büro und können vor Ort Ausführungs- und Kostenalternativen vergleichen.

Aktuelle Baupreise, Zeitangaben und Ortsfaktoren für 2026

SIRADOS Baupreishandbücher enthalten Kurztexte mit aktuellen, marktrecherchierten „Von-mittelbis“-Baupreisen und Zeitangaben, um Arbeitsleistung und Lohnanteile abschätzen zu können.

Die SIRADOS Ortsfaktoren für alle Bundesländer und Landkreise unterstützen Sie bei der regionalen Beurteilung der Baupreise.

Aus dem Inhalt:

- Abscheider und Kleinkläranlagen
- Wärmeerzeuger, zentr. Einrichtungen
- Heizflächen, Rohrleitungen, Armaturen
- Gas-, Wasserinstallation – Leitungen, Armaturen
- Druckrohrleitungen Gas, Wasser, Abwasser
- Abwasserinstallation – Leitungen, Abläufe
- GWA; Einrichtung, Sanitärausstattung
- GWA; Betriebseinrichtung
- Dämmarbeiten – Betriebstechnische Anlagen
- Blitzschutz-, Erdungsanlagen, ÜS-Schutz
- Niederspannungsanlagen, Kabel, Verlegesysteme
- Gefahrmeldeanlagen
- Raumlufttechnische Anlagen
- Kälteanlagen

ISBN 978-3-8111-0613-0

