

Zimmer- und Holzba

wände

innenwand, Holzblockwand, 1-schalig,
100 mm
Außenwand, Holzblockwand, 1-schalig,
135/50/135 mm
Außenwand, Holzblockwand, 2-schalig,
70/100/70 mm
Abbund, Doppelstegträger
Holzrahmenbau 120, Holz
12 mm, Außenwand, Holz
rahmenbau 120, Holz

m² 3.00h
m² 3.1
5.00h
m² 5.00h
m² 5.00h
m



**SIRADOS-
Ortsfaktoren
für 2024**

SIRADOS

Baupreishandbuch 2024

Neubau

Hinweise zur Nutzung

In diesem Baupreishandbuch sind „Von-mittel-bis“-Preise für Bauleistungen im Wohnungsbau in EURO dokumentiert. SIRADOS dokumentiert seit 1984 die Baupreise durch die Auswertung von aktuellen Preisspiegeln und Ausschreibungsunterlagen. Ausgewählte Architekten, Planer und Bauunternehmen aus der gesamten Bundesrepublik stellen ihre Unterlagen dafür zur Verfügung. Mithilfe dieser Datenlieferanten kann SIRADOS das deutsche Baupreisniveau marktgerecht, objektiv und herstellerneutral abbilden.

Alle Preise sind **netto** und entsprechend VOB einschließlich Lohn und Material.

Der **Kurztext** dient der schnellen Suche einer Position. Der genaue Leistungsumfang ist nur aus der Langtextversion ersichtlich. Die **Preise** werden von uns gründlich recherchiert. Dem Anwender muss jedoch bewusst sein, dass eine Reihe von Einflussfaktoren die Preise verändern können. Unter anderem können folgende Faktoren zu **Preisabweichungen** (auch außerhalb unserer dokumentierten Preise) führen:

- die Art und Lage der Baumaßnahme
- die Menge der Einzelleistungen und die Gesamtgröße des Bauvorhabens
- der vorgegebene Zeitrahmen der Baumaßnahme
- die Auslastung von anbietenden Unternehmen sowie die örtliche Wettbewerbssituation
- die Witterungsverhältnisse beim Ausführungstermin

Neben den Baupreisen werden den Positionstexten die Erfahrungswerte als **Zeitwerte** für den Zeitbedarf der Leistung zugeordnet.

Seitenaufbau

000 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung ①		⑥			
Baustelleneinrichtung allgemein	E	h	von	mittel	bis
Baustelleneinrichtung, Standard	psch		1.668,00	3.126,00	13.025,00
Baustelleneinrichtung vorhalten, Monat, EFH ④	Mt		1.563,00	4.002,00	6.461,00
Baustelle räumen, EFH, einfach	psch		531,50	1.406,00	3.335,00
Vorbereitende Arbeiten ②	E	h	von	mittel	bis
Gelände vorbereiten, Baustelleneinrichtung	m ²	0,200	27,61	39,08	57,83
Gelände wiederherstellen, Baustelleneinrichtung räumen	m ²	0,200	13,55	17,71	19,90
Einfriedungen schützen, Anlieger ⑤	m ²	0,110	9,64	11,98	15,21
Vermessungspunkte schützen, kennzeichnen	St	1,500	74,50	96,91	123,00
Genehmigungen, Dokumentation	E	h	von	mittel	bis
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe) erstellen	psch		130,30	192,80	265,80
Bestandsdokumentation, Baustelleneinrichtung	psch		521,00	1.199,00	2.084,00
Nutzung Öffentliche Verkehrsflächen, Baustelleneinrichtung ③	psch		281,40	390,80	682,60
Genehmigung Halteverbotszone	psch		385,60	797,20	1.720,00
Gebühren, Anmietung Flächen	psch		3,91	5,16	6,20
Bautafeln	E	h	von	mittel	bis
Bautafel, Grundgerüst mit Schriftplatte, entfernen	St	4,500	182,40	328,30	588,80
Bautafel komplett, 2,00/3,00 m	St	7,000	1.251,00	1.928,00	2.710,00
Bautafel komplett, 6,00/3,00 m	St	10,000	2.919,00	3.908,00	4.950,00

000 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung ⑦

57

- ① **Gewerk** mit Standardnummerierung, z.B. „000 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung“
- ② **Titel**, z.B. „Vorbereitende Arbeiten“
- ③ **Kurztext** der Leistungsposition, begrenzt auf 80 Zeichen
- ④ **Einheit**, abgekürzt
Die Einheiten und ihre Abkürzungen für die Position entnehmen Sie bitte dem Abkürzungsverzeichnis.
- ⑤ **Zeitwert** in Stunde/Person
Die angegebenen Zeitwerte sind Erfahrungsmittelwerte mit unterschiedlichen Kalkulationsanteilen für die Zeitplanung.
Besonders Positionen, die dem Bieter die Auswahl

bestimmter Baustoffe freistellen (z.B. bei Mauerwerk), können erhebliche Abweichungen aufweisen.

Wenn Sie die Zeitwerte entsprechend Ihren Bedürfnissen ändern, so beachten Sie bitte ergänzend zu den o.g. Punkten die Randbedingungen hierfür:

- Materialart
- Arbeitskräfteeinsatz
- Maschineneinsatz
- eingesetzte Technologie

- 6 **„Von-mittel-bis“-Baupreise** in EURO als Nettopreise; nach VOB inkl. Lohn und Material
- 7 **Fußzeile** mit Gewerk und Seitenzahl als Suchhilfe beim Blättern

Wir erheben mit diesem Nachschlagewerk keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist vielmehr ein Hilfsmittel für die tägliche Arbeit. Als solches kann es ingenieurmäßiges Denken nicht ersetzen und dem Nutzer die Verantwortung für die Kostenermittlung nicht abnehmen.

Die Preise dürfen nicht als wettbewerbsbeschränkende Preisempfehlung benutzt werden!

SIRADOS Ortsfaktoren

Ermittlung der Ortsfaktoren

Mit den überarbeiteten SIRADOS Ortsfaktoren für Städte und Landkreise für 2024 haben alle am Bau Beteiligten die Möglichkeit, die SIRADOS Baupreise wieder an das regionale Baupreisniveau anzupassen.

Die Baupreisfaktoren sind das Ergebnis von Berechnungen, die statistisch erhobene Marktdaten und wissenschaftliche Forschungsergebnisse im Zusammenhang bewerten.

Quelle dieser Berechnungen sind amtliche Bekanntmachungen von Bund und Ländern (destatis; https://www.destatis.de/DE/Service/Impressum/_inhalt.html) sowie speziellen Kennziffern aus Erhebungen nationaler Wirtschaftsindikatoren (Michael Bauer Research GmbH, Fürther Straße 27, D-90429 Nürnberg). Unter anderem werden als Kennziffern ab den SIRADOS Ortsfaktoren 2024 die Baupreisindizes des Basisjahrs 2015 eingesetzt.

Die SIRADOS Faktoren für Landkreise und Bundesländer aggregieren sich jeweils aus den SIRADOS Ortsfaktoren.

Die Ortsfaktoren in den einzelnen Bundesländern

Baden-Württemberg		Faktor
Allgemeiner Bundeslandfaktor		1,013
Kreisfreie Städte	PLZ	Faktor
Baden-Baden	76530–76534	1,060
Freiburg im Breisgau	79098–79117	1,043
Heidelberg	69115–69126	1,023
Heilbronn	74072–74081	1,103
Karlsruhe	76131–76229	1,065
Mannheim	68159–68309	1,050
Pforzheim	75172–75181	1,013
Stuttgart, Landeshauptstadt	70173–70619	1,112
Ulm	89073–89231	1,053
Landkreise		Faktor
Alb-Donau-Kreis		1,026
Biberach		1,032
Bodenseekreis		1,056
Böblingen		1,048
Breisgau-Hochschwarzwald		1,028
Calw		1,024
Emmendingen		1,023
Enzkreis		1,037
Esslingen		1,049
Freudenstadt		1,025
Göppingen		1,028
Heidenheim		1,019
Heilbronn		1,039
Hohenlohekreis		1,030

Abkürzungsverzeichnis

Einheiten

°	=	Grad
°C	=	Grad Celsius
cm	=	Zentimeter
cm ²	=	Quadratmeter
cm ³	=	Kubikzentimeter
d	=	Tag
dB	=	Dezibel
dm ³	=	Kubikdezimeter
g/m ²	=	Gramm pro Quadratmeter
h	=	Stunde
Hz	=	Hertz
kg	=	Kilogramm
kg/m	=	Kilogramm pro Meter
kg/m ²	=	Kilogramm pro Quadratmeter
kg/m ³	=	Kilogramm pro Kubikmeter
km	=	Kilometer
kN	=	Kilonewton
kN/m	=	Kilonewton pro Meter
kN/m ²	=	Kilonewton pro Quadratmeter
kNm/m	=	Kilonewtonmeter pro Meter
kPa	=	Kilopascal
kW	=	Kilowatt
kWh	=	Kilowattstunden
l	=	Liter
m	=	Meter
m/sec	=	Meter pro Sekunde
m ²	=	Quadratmeter
m ² K/W	=	Quadratmeter x Kelvin pro Watt
m ² Mt	=	Quadratmeter x Monat
m ² Wo	=	Quadratmeter x Woche
m ³	=	Kubikmeter
m ³ Mt	=	Kubikmeter x Monat
m ³ uR	=	Kubikmeter umbauter Raum

m ³ Wo	=	Kubikmeter x Woche
md	=	Meter x Tage
ml/m ²	=	Milliliter pro Quadratmeter
mm	=	Millimeter
mMt	=	Meter x Monat
MN/m ²	=	Meganewton pro Quadratmeter
MPa	=	Megapascal
Mt	=	Monat
mWo	=	Meter x Woche
my	=	Mikrometer
N/mm ²	=	Newton pro Quadratmillimeter
Pa	=	Pascal
psch	=	pauschal
s/m ²	=	Sekunde pro Quadratmeter
St	=	Stück
St/J	=	Stück pro Jahr
St/m ²	=	Stück pro Quadratmeter
Std	=	Stück x Tag
Sth	=	Stück x Stunde
StMt	=	Stück x Monat
StWo	=	Stück x Woche
t	=	Tonne
t/m ³	=	Tonne pro Kubikmeter
tm	=	Tonne x Meter
tMt	=	Tonne x Monat
V	=	Volt
W/(m ² K)	=	Watt pro Quadratmeter und Kelvin
W/(mK)	=	Watt pro Meter und Kelvin
Wo	=	Woche

Kurzbezeichnungen

KG	=	Kostengruppe nach DIN 276
ME	=	Mengeneinheit
EP	=	Einheitspreis

Abkürzungen

A

a	=	Abstand
A.P.	=	Aufputz
A.-Putz	=	Akustikputz
A.-Tür	=	Außentür
Abd(i).	=	Abdichtung
abg.(eh.)	=	abgehängt
Abwickl.	=	Abwicklung
AF	=	Außenfläche
AFDD	=	Brandschutzschalter/Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung
Ag	=	Arbeitsgang
AG	=	Auftraggeber
Ah	=	Amperestunde
AH	=	Ahorn
AIV-F	=	Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten, flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe
AIV-B	=	Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten, bahnenförmige Abdichtungsstoffe
AL/Al	=	Aluminium
all.(s)	=	alleine/allseitig
alls.	=	allseitig
altdt.	=	altdeutsch
AluHo	=	Aluminium/Holz
AN	=	Auftragnehmer
Ao	=	Anfangsort
AP	=	Aufputz
APTK	=	Äthylen-Propylen-Terpolymer-Kautschuk
APZ	=	Abschlusspunkt Zählerplatz
Arb.gerüst	=	Arbeitsgerüst
AS	=	Gussasphaltestrich
aufg.	=	aufgehend (z.B. Bauteile)
aufst.	=	aufsteigend

Inhaltsverzeichnis	Seite
000	Sicherheits- und Baustelleneinrichtung
001	Gerüstarbeiten
002	Erdarbeiten
003	Landschaftsbauarbeiten
	10031 Landschaftsbauarbeiten
	10032 Dachbegrünungsarbeiten
004	Landschaftsbauarbeiten – Pflanzen
010	Dränarbeiten
011	Abscheider- und Kleinkläranlagen
012	Mauerarbeiten
	10121 Abdichtung, Dämmung, Trennlagen
	10122 Außenwände
	10123 Ergänzende Bauteile
	10124 Innenwände
	10125 Decken und Bodenbeläge
	10126 Öffnungen, Durchbruch, Schlitz, Aussparungen
	10127 Sonstige Leistungen
013	Betonarbeiten
	10131 Gründung, Fundamente, Bodenplatten
	10132 Bauteile Ortbeton

10133	Bewehrung	154
10134	Schalung	157
10135	Fertigteile	161
10136	Fugenbänder, Lager	164
10137	Dämmung	166
014	Naturwerksteinarbeiten	168
10141	Naturwerksteinarbeiten, außen	168
10142	Naturwerksteinarbeiten, innen	172
015	Betonwerksteinarbeiten	178
10151	Betonwerksteinarbeiten, außen	178
10152	Betonwerksteinarbeiten, innen	180
016	Zimmer- und Holzbauarbeiten	183
017	Stahlbauarbeiten	215
10171	Stahlbauarbeiten	215
10172	Trapezblech, Blechelemente	218
018	Abdichtungsarbeiten	219
10181	Vorbereiten, Voranstrich, Hohlkehlen	219
10182	Erdberührte Bauteile	220
10183	Abdichtung Innenräume	225
10184	Abdichtung Behälter und Becken	227
10185	Befahrbare Verkehrsflächen	227

10186	Abdichtungen Terrassen, Balkone	227
10188	Sonstiges	228
020	Dachdeckungsarbeiten	229
10201	Sicherheit, Wetterschutz	229
10202	Dachdichtung, Dampfsperre	229
10203	Dämmung	230
10204	Hilfs- und Unterkonstruktionen	231
10205	Dachdeckung, klein- und großformatig	232
10206	Dacheinbauteile, Dachbegehung	240
10207	Fassadenbekleidungen	247
021	Dachabdichtungsarbeiten	249
10211	Vorbereitende Arbeiten/Dampfsperren/Trennlagen/Fugen	249
10212	Dämmung	251
10213	Dachdichtungsbahnen/-materialien	256
10214	Dachein-/Dachaufbauten	263
10215	Entwässerung/Metallarbeiten	266
10216	Oberflächenschutz/Auflast/Beläge	268
10217	Besondere/Sonstige Leistungen/Sicherheit	269
022	Klempnerarbeiten	271
10222	Entwässerung	271
10224	Verblechungen	278

10226	Metalldeckungen, Fassadenbekleidung	284
10228	Sonstige Leistungen	289
023	Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmssysteme	290
10231	Putzarbeiten	290
10232	Wärmedämm-Verbundsysteme	300
024	Fliesen- und Plattenarbeiten	308
025	Estricharbeiten	321
10251	Untergrund/Dampfsperren/Trennschichten	321
10252	Dämmungen	323
10253	Estriche – mineralisch/Kunstharz	324
10254	Asphaltestriche	330
10255	Profile, Einbauteile	331
10256	Estrichoberflächen	332
026	Fenster, Fenstertüren	334
10261	Holzfenster, -türen	334
10262	Kunststofffenster, -türen	341
10263	Holz-Aluminium-Fenster, -türen	345
10264	Aluminiumfenster, -türen	349
10267	Anschlüsse, Montagerahmen	351
10268	Sonstige Leistungen	352
027	Tischlerarbeiten	354
10271	Fensterbänke, Fensterläden	354

	10272	Türen	355
	10273	Trennwände	362
	10274	Treppenanlagen	362
	10276	Einbauten	363
028	Parkett- und Holzflasterarbeiten		364
	10280	Parkett- und Holzflasterarbeiten	364
029	Beschlagarbeiten		370
	10291	Beschläge	370
	10292	Schließanlagen	372
	10293	Briefkastenanlagen, Beschilderung	372
	10294	Antriebe	373
	10295	Garderobenanlagen	374
030	Rollladenarbeiten, Sonnenschutz		375
031	Metallbauarbeiten		380
	10311	Schlosserarbeiten	380
	10312	Metalltreppen, -geländer	383
	10313	Metallleuchten, Tore	386
	10314	Metallfassadenbau	390
	10317	Feuerschutz-/Rauchschutztüren, Festverglasungen	390
	10318	Metall-Lamellenfenster	394

032	Verglasungsarbeiten	395
033	Baureinigungsarbeiten	401
034	Maler- und Lackierarbeiten	406
036	Bodenbelagarbeiten	419
037	Tapezierarbeiten	427
038	Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden	432
039	Trockenbauarbeiten	439
	10391 Decken, Dachsträgen	439
	10392 Wände und Trockenputz	449
	10393 Verspachtelungen, Verfugungen, Armierung	459
	10394 Verkofferung, Abschottung, Kabelkanal	459
	10395 Systemtrennwände	460
	10396 Trockenunter- und Systemböden	462
	10397 Einbauten, Öffnungen, Verstärkungen	468
	10398 Sonstige, besondere Trockenbauarbeiten	471
080	Straßen, Wege, Plätze	472

000 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung allgemein	E	h	von	mittel	bis
Baustelleneinrichtung, Standard	psch		1.668,00	3.126,00	13.025,00
Baustelleneinrichtung vorhalten, Monat, EFH	Mt		1.563,00	4.002,00	6.461,00
Baustelle räumen, EFH, einfach	psch		531,50	1.406,00	3.335,00

Vorbereitende Arbeiten

	E	h	von	mittel	bis
Gelände vorbereiten, Baustelleneinrichtung	m ²	0,200	27,61	39,08	57,83
Gelände wiederherstellen, Baustelleneinrichtung räumen	m ²	0,200	13,55	17,71	19,90
Einfriedungen schützen, Anlieger	m ²	0,110	9,64	11,98	15,21
Vermessungspunkte schützen, kennzeichnen	St	1,500	74,50	96,91	123,00

Genehmigungen, Dokumentation

	E	h	von	mittel	bis
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe) erstellen	psch		130,30	192,80	265,80
Bestandsdokumentation, Baustelleneinrichtung	psch		521,00	1.199,00	2.084,00
Nutzung Öffentliche Verkehrsflächen, Baustelleneinrichtung	psch		281,40	390,80	682,60
Genehmigung Halteverbotszone	psch		385,60	797,20	1.720,00
Gebühren, Anmietung Flächen	psch		3,91	5,16	6,20

Baufaßeln

	E	h	von	mittel	bis
Baufaßel, Grundgerüst mit Schriftplatte, entfernen	St	4,500	182,40	328,30	588,80
Baufaßel komplett, 2,00/3,00 m	St	7,000	1.251,00	1.928,00	2.710,00
Baufaßel komplett, 6,00/3,00 m	St	10,000	2.919,00	3.908,00	4.950,00

001 Gerüstarbeiten

Vorbereitende Arbeiten		E	h	von	mittel	bis
Flächen prüfen, Tragfähigkeit, Ebenheit	m ²	0,010	0,40	0,48	0,58	
Genehmigungen Flächennutzung	psch		155,40	290,30	492,10	
Standisicherheitsnachweis, Gerüst	psch		1.943,00	4.401,00	6.058,00	
Werkstatt- und Montagepläne	psch		932,10	1.503,00	1.917,00	
Dübel-Ausziehversuch	St		50,75	77,72	150,40	
Gerüstkontrollgang	psch	1,500	61,54	72,53	85,31	
Planenabdeckung unter Gerüst	m ²	0,030	2,60	4,05	7,79	

Fassadengerüste		E	h	von	mittel	bis
Fassadengerüst, Lastklasse 3, W06	m ²	0,120	5,44	6,99	10,99	
Fassadengerüst, Lastklasse 4, W09	m ²	0,150	6,59	9,59	17,68	
Fassadengerüst, Gebrauchsüberlassung	m ² Wo		0,21	0,26	0,40	
Fassadengerüst, Steildach, Lastklasse 3, W06	m ²	0,230	10,09	13,09	16,38	
Fassadengerüst, Steildach, Gebrauchsüberlassung	m ² Wo		0,34	0,78	3,15	
Arbeits-/Schtgerüst, Fassaden, freistehend, Lastklasse 3	m ²	0,280	13,39	18,58	21,68	
Fassadengerüst, freistehend, Gebrauchsüberlassung	m ² Wo		1,90	2,15	2,85	
Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 3, W09	m ²	0,160	6,09	8,84	10,39	
Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 3, W09, Gebrauchsüberlassung	m ² Wo		0,22	0,30	0,57	

Hängegerüste		E	h	von	mittel	bis
Fassaden-Hängegerüst, Lastklasse 2	m ²	0,130	5,84	8,04	9,29	

003 Landschaftsbauarbeiten

10031 Landschaftsbauarbeiten

Vorbereitende Arbeiten	E	h	von	mittel	bis
Einrichten und Räumen der Baustelle	psch		276,00	920,00	5.713,00
Absteckarbeiten, Höhenfestlegung	psch		280,00	408,50	526,50
Staude herausnehmen, Wiederverpflanzung	St	0,080	3,74	4,11	4,52

Besondere Schutzmaßnahmen

E	h	von	mittel	bis	
Baum schützen, Polsterung, Umfang bis 100 cm	St	0,550	42,35	50,00	61,60
Oberboden, Wurzelbereich, von Hand lockern	m ²	0,100	3,54	4,68	5,70
Wurzelwerk beschädigt, behandeln	St	1,100	49,00	58,50	64,00

Bodenarbeiten (Vegetationsflächen)

E	h	von	mittel	bis	
Pflanzgrubenaushub, Kleingehölz, 20/20/20 cm	St	0,020	0,84	1,12	1,38
Pflanzgrubenaushub, Kleingehölz, 30/30/30 cm	St	0,050	2,05	2,45	2,96
Pflanzgrubenaushub, Kleingehölz, 40/40/40 cm	St	0,080	3,00	3,93	4,83
Pflanzgrubenaushub, Junggehölz, 80/80/60 cm	St	0,250	12,30	14,10	15,95
Pflanzgrubenaushub, Hochstamm, 100/100/80 cm	St	0,360	19,30	21,05	24,35
Pflanzgrubenaushub, Großgehölz, 150/150/100 cm	St	0,480	27,80	32,25	38,20
Pflanzgrubenaushub, Großgehölz, 200/200/100 cm	St	0,670	36,60	45,55	54,35
Pflanzgrube, Unterboden einbauen	m ³	0,170	22,45	29,35	36,40
Baumgrube verfüllen	m ³	0,380	27,95	33,20	39,70
Oberbodenauftrag auf Tiefgarage, liefern und einbauen	m ³	0,450	28,35	34,70	40,45
Vegetationsfläche lockern, vor Oberbodenauftrag	m ²	0,010	0,28	0,62	1,06

10032 Dachbegrünungsarbeiten

Dachbegrünung – Vorbereitende Arbeiten	E	h	von	mittel	bis
Dachfläche säubern, Kies abräumen	m ³	1,040	46,60	56,40	66,05
Dichtheitsprobe, Flachdach	m ²	0,040	2,25	2,98	3,68
Trenn-/Schutzlagen	E	h	von	mittel	bis
Bautenschutzmatte, Kautschuk, verlegen	m ²	0,080	11,30	13,90	16,20
Trennschicht, Gleitschicht, PE-Folie, 0,2 mm	m ²	0,030	2,51	3,29	4,11
Trenn- und Schutzlage, PES-Vlies, lose, 300 g/m ² , 3,0 mm	m ²	0,030	2,35	3,50	4,37
Schutzlage, PP-Vlies, lose, 800 g/m ²	m ²	0,050	5,80	7,60	9,18
Schutzlage, Gummigranulatmatte, lose, Dicke 6 mm	m ²	0,100	11,35	15,05	17,70
Schutz- und Speicherplatte, Kunstfaser, lose, Dicke 5 mm	m ²	0,100	5,94	7,82	8,85

Wurzelschutz, Abdichtung

	E	h	von	mittel	bis
Wurzelschutzbahn, PYE-Bahn mit Kupfereinlage, lose, Dicke 0,5 mm	m ²	0,200	18,00	21,65	24,20
Wurzelschutzbahn, PYE-Polyestervlies-Einlage 250 55, lose, Dicke 0,5 mm	m ²	0,200	14,90	19,05	22,35
Wurzelschutzbahn, PVC-P-NB-1, 5-V-PW, lose, Dicke 1,5 mm	m ²	0,140	13,90	18,50	22,60
Wurzelschutz, PE-Folie, lose, Dicke 0,4 mm	m ²	0,120	6,87	8,50	10,40
Wurzelschutz, EPDM, Plane, lose, Dicke 1,5 mm	m ²	0,140	24,45	28,05	33,15
Attika Wandanschluss, Gründach	m	0,050	7,37	9,08	10,95
Wasserdichtheitsprobe, Wurzelschutzbahn	m ²	0,032	1,42	1,84	2,23

SIRADOS Baupreishandbuch 2024

Neubau

Der Wegweiser durch den Baupreis-Dschungel
40 Jahre Erfahrung in der Auswertung von Angeboten geben Ihnen die nötige Sicherheit beim Erstellen oder Prüfen von Preisangeboten. Mit diesem Baupreishandbuch treffen Sie schnelle und zuverlässige Preisaussagen auf der Baustelle und im Büro und können vor Ort Ausführungs- und Kostenalternativen vergleichen.

Aktuelle Baupreise, Zeitangaben und Ortsfaktoren für 2024
sirAdos-Baupreishandbücher enthalten Kurztexte mit aktuellen, marktrecherchierten „Von-mittel-bis“-Baupreisen und Zeitangaben, um Arbeitsleistung und Lohnanteile abschätzen zu können.

Die SIRADOS Ortsfaktoren für alle Bundesländer und Landkreise unterstützen Sie bei der regionalen Beurteilung der Baupreise.

Aus dem Inhalt:

- Gerüstarbeiten
- Mauerarbeiten
- Betonarbeiten
- Zimmer- und Holzbauarbeiten
- Dachdeckungsarbeiten
- Putz- und Stuckarbeiten
- Wärmedämmssysteme
- Fliesen- und Plattenarbeiten
- Estricharbeiten
- Fenster, Außenbüren
- Tischlerarbeiten
- Parkett- und Holzpflasterarbeiten
- Metallbauarbeiten
- Verglasungsarbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Bodenbelagsarbeiten
- Tapezierarbeiten
- Vorgehängte hinterlüftete Fassaden (VHF)
- Trockenbauarbeiten

ISBN 978-3-8111-0511-9

